

# UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL



MUNICIPALIDAD DE CAÑAS - PROMOCIÓN SOCIAL - BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL - FEBRERO 2013

## [Mantenimiento periódico y Mejoramiento de superficie de ruedo de calles de Barrio San Luis (IMAS) de la ciudad de Cañas]


**E**ntre el 13 y el 21 de febrero de 2013, la Municipalidad de Cañas realizó el mantenimiento periódico de 1,2 kilómetros de las calles en lastre del Barrio San Luis (IMAS) de la ciudad de Cañas.

Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se realizaron actividades de relastrado y preparación de superficie de las calles, para posteriormente realizar actividades de mejoramiento de la superficie de ruedo, a través de la colocación de una carpeta asfáltica. Obra a ejecutarse con equipo y recursos materiales aportados por la Macro Región Guanacaste de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En la ejecución de las actividades de relastrado y preparación de superficie de calles se colocaron más de 1600 metros cúbicos de material, invirtiéndose en maquinaria municipal alrededor de 200 horas de maquinaria (niveladora, compactadora, tanqueta de agua, cargador y back hoe), además de la maquinaria alquilada para el servicio de acarreo del material.

Los días 28 de febrero y 4 - 5, 13, 14 y 18 de marzo se colocó la carpeta asfáltica, para lo cual, la Dirección de Obras Públicas del MOPT aportó materiales y equipo para la maquila, acarreo y colocación de la mezcla asfáltica; mientras la Municipalidad de Cañas aportó compactador para la colocación de la carpeta, y cargador. Con fondos de la ley N° 8114 se pagó el servicio de alquiler de maquinaria y los insumos para la operación de la maquinaria municipal.





## [Colocación de pasos de alcantarilla en el camino vecinal hacia Sandillal del distrito Cañas]



**D**e manera discontinua desde el 13 de febrero se ha estado trabajando en las actividades de colocación de pasos de alcantarilla de desagüe pluvial, así como en la construcción de cabezales en el camino vecinal N° 506022 entre Ruta N° 1 (Hotel Capazurí) y la comunidad de Sandillal.

La ejecución de estas obras es parte de los compromisos que la Municipalidad de Cañas debe realizar como contrapartida por su participación en el Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-I Préstamo BID N° 2098/OC-CR.

Con maquinaria municipal se está realizando el acarreo de los materiales al sitio y con maquinaria alquilada (back hoe) se están colocando los tubos.

Con fondos de la ley N° 8114 se adquirieron los tubos y los restantes materiales necesarios, se hacen los pagos por los servicios de colocación de tubos y mano de obra contratada, y el pago por los insumos para la operación de la maquinaria municipal.





## [Mantenimiento periódico de caminos vecinales en el distrito de San Miguel]

**E**n el mes de febrero se realizaron actividades de mantenimiento periódico de los caminos vecinales en el distrito de San Miguel. Se atendieron los caminos que van de:

- La Gotera - Higuerón (2.5 kilómetros)
- el cruce La Gotera-Higuerón (2.5 kilómetros) - Límite cantonal
- entrada a la Gotera - El Coco y El Güis (6.1 kilómetros).

Se realizaron las actividades de conformación y bacheo mecanizado de las secciones más deterioradas del camino, se colocaron más de 2700 metros cúbicos de material, para lo cual fue necesario el trabajo de alrededor de 600 horas de maquinaria, entre vagonetas, cargador, tanqueta de agua, niveladora y compactadora.



Además se realizó el mantenimiento en las secciones más deterioradas en los caminos que van de: San Miguel a Higuerón (3,5 km), Higuerón centro a Cerro Pelado (7,4 km - límite cantonal) y entre La Libertad/Hotel - San Miguel. En total se colocaron más de 1200 metros cúbicos de material.

Entre San Miguel y La Libertad - Hotel (7 km) se trabajó en la conformación de las secciones más deterioradas del camino, utilizando alrededor de 60 horas de maquinaria.

En todos los caminos se trabajó con maquinaria municipal y alquilada. Con fondos de la ley N° 8114 se pagaron los servicios de la maquinaria alquilada y se costearon los insumos para la operación de la maquinaria municipal.

