


# UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL



MUNICIPALIDAD DE CAÑAS - Boletín Electrónico Mensual - Junio 2014

## Construcción de vados y cordón y caño en diferentes barrios de la ciudad de Cañas

### Barrio Unión

(código N° 506069)

Se ha estado trabajando en la construcción de 200 metros lineales de cordón y caño tipo tradicional, en ambas márgenes del extremo oeste de la calle en sentido este-oeste ubicada frente a Bodegas Grupo Numar.

### Barrio San Cristóbal

(código N° 506071)

Se realizó la construcción de dos vados de 7,5 metros lineales cada uno, en los entronques de calles ubicados frente a las instalaciones de la Cruz Roja.

### Barrio El Castillo

(código N° 506068)

Se construyó un vado de 7,5 metros lineales en la intersección de calles ubicada a 40 metros al este de la entrada a Maxi Palí.

El suministro de la mano de obra para la construcción de vados y cordón y caño se contrató como parte de la Contratación Directa 2014CD-000160-01.

*"Con fondos de la ley N° 8114 y del Presupuesto Extraordinario N° 02-2014 (superávit libre) se adquirieron los materiales y la mano de obra, la maquinaria municipal realiza los movimientos de tierra y el acarreo de materiales"*



Barrio Unión



Barrio San Cristóbal



Barrio Unión



Barrio Unión

## Colocación de sub-base y base granulares en calles de la ciudad de Cañas

Con la maquinaria municipal, e insumos pagados por la ley 8114 para su operación, se trabajó en la excavación de sub rasante (gaveteo) y en la colocación de capas sub base y base granulares en diferentes calles de la ciudad de Cañas. Se invirtieron más de 280 horas de maquinaria entre pala excavadora, vagoneta, niveladora, compactadora, cargador, back hoe y tanqueta de agua.

### Barrio Unión

En el extremo oeste de la calle en sentido este-oeste del sector norte de Barrio Unión, en la sección de 145 metros lineales del extremo oeste de la calle ubicada frente a Pulpería Magaly, se removió una capa de 50 centímetros de la sub rasante, el equivalente a alrededor de 380 m<sup>3</sup> de material.

En coordinación con Acueductos y Alcantarillados se reubicó y se colocó a la profundidad recomendada parte de la tubería de distribución de agua potable (tubo madre y acometidas) en parte de la calle, por estar ubicadas a poca profundidad.



Barrio Chorotega

### Barrio San Martín

Se inició la colocación de capas sub base y base granulares en el extremo oeste de la calle de 250 metros lineales en sentido este-oeste ubicada al costado norte de la calle principal de acceso a Barrio San Martín. En los días reportados se removió una capa de 50 cm de la sub rasante, en la sección de 90 metros lineales del extremo oeste de la calle, extrayéndose alrededor de 450 m<sup>3</sup> de material y se colocó capa sub base de material granular de 30 cm.

La ejecución de esta actividad se suspendió temporalmente mientras Acueductos y Alcantarillados procede a la reubicación de la tubería de distribución de agua potable (tubo madre y acometidas), la cual está ubicada a poca profundidad.



Barrio San Martín

### Barrio Chorotega

Con la maquinaria municipal se inició la actividad de excavación de sub rasante (gaveteo) del tramo final de 330 metros lineales de la calle principal de acceso a los Barrios Chorotega II y UNED, desde Barrio Chorotega I. Se realizó la excavación de una capa inicial de 20 cm en la sección final de 60 metros lineales, extrayéndose más de 300 m<sup>3</sup> de material.

## Mantenimiento rutinario de caminos vecinales en los distritos Cañas y San Miguel

Durante el mes de Junio se ejecutaron actividades de mantenimiento rutinario de caminos en el distrito Cañas y el distrito San Miguel. Con maquinaria municipal se realizaron actividades de conformación y bacheo y con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación de la maquinaria.

### Camino a Sandillal y Cedros

Se realizó la actividad de conformación y bacheo del tramo inicial de 1,8 km entre la Ruta N° 1 y Sandillal, colocándose 360 m<sup>3</sup> de material e invirtiéndose alrededor de 130 horas de maquinaria (niveladora, vagoneta, compactadora, cargador y tanqueta de agua).



Camino a Sandillal

### Camino vecinal entre la Ruta N° 142 y El Vergel

Las actividades de mantenimiento se ejecutaron en el tramo en lastre del camino vecinal entre Ruta N° 142 (Polideportivo) y El Vergel, con una extensión de 5,36 km.

Se trabajó en el tramo de 3,9 km comprendido entre Bello Horizonte (estación 1+450) y El Vergel (estación 5+360). Se colocaron alrededor de 500 m<sup>3</sup> de material con una inversión de alrededor de 200 horas de maquinaria.



Camino a Vergel

### Camino entre Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal)

Se inició el mantenimiento de parte del camino entre Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal), con una extensión de 7,4 km. Con la maquinaria municipal se iniciaron las actividades de conformación y bacheo del camino en el tramo inicial de 4,4 km.

### Camino entre la Ruta N° 6 y Cedros

Se realizó la actividad de bacheo de parte del camino vecinal entre la Ruta N° 6 (Cañas-Upala) y Cedros, mediante el cual se accesa al caserío El Cepo, en el tramo inicial de 1,2 km comprendido entre las estaciones 0+000 y 1+200. Se colocaron alrededor de 170 m<sup>3</sup> de material.



Camino Higuerón