

# Unidad Técnica de Gestión Vial

## MUNICIPALIDAD DE CAÑAS

Boletín Electrónico Mensual - Promoción Social - Agosto 2011



### Contenidos

Mantenimiento rutinario de caminos vecinales del distrito de Porozal

Culminación último tramo mejoramiento de superficie de ruedo en acceso a Palmira

Mantenimiento rutinario en Libertad, distrito de Cañas

### Mantenimiento rutinario de camino vecinales en el distrito de Porozal

Durante el mes de agosto se trabajó en el mantenimiento rutinario de los principales caminos vecinales del distrito de Porozal. En todos los casos se realizaron principalmente actividades de conformación de la superficie de ruedo. Entre los caminos intervenidos están:

#### - Santa Lucía / Porozal -

Desde el 5 y hasta el día 9 de agosto de 2011 se realizó el mantenimiento rutinario del camino N° 506055 de 3,8 kilómetros de extensión, que comunica las comunidades de Santa Lucía y Porozal.

#### - Santa Lucía / Límite cantonal (Ruta N° 18) -

El día 10 de agosto de 2011 se trabajó en el camino N° 506018, ubicado entre Santa Lucía y el límite cantonal (mojón ubicado en las cercanías de la Ruta 18) en los 1,3 kilómetros de longitud del camino.

#### - Porozal/Guapinol -

Del 11 al 13 de agosto se hizo la conformación del camino 506012, el cual tiene una longitud de 6,3 kilómetros, y va desde la localidad de Porozal, hasta Guapinol, cerca del entronque con la Ruta Nacional N° 18.

#### - Colocación de ramal en paso de alcantarilla -

Los días 22 y 23 de agosto de 2011 se realizó la colocación de un ramal de alcantarillas de 91 centímetros de diámetro en paso de alcantarilla existente en la comunidad de Porozal.

Se utilizó maquinaria municipal y 7,50 metros lineales de tubería de concreto de 91 centímetros (36") de diámetro y se colocaron 10 metros cúbicos de material de relleno, invirtiéndose 10 horas de back hoe y 4 horas de vagoneta.

Actualmente está pendiente la ampliación de los cabezales.

#### - Acarreo y acopio de material para caminos del distrito Porozal -

Entre el 16 y el 30 de agosto de 2011, se realizó la actividad de acarreo y acopio de 3150 metros cúbicos de material lastre donado por Intaco Costa Rica S. A., desde la planta de la empresa, en Guapinol, hasta el terreno donde se ubica el salón comunal de Porozal.

Se tiene previsto utilizar dicho material en el próximo mantenimiento periódico a realizar a los principales caminos del distrito de Porozal.

Se utilizaron recursos de la ley N° 8114 para cubrir los gastos por operación e insumos de la maquinaria municipal, alquiler de maquinaria, así como para la compra de los tubos de concreto colocados ■

## Conclusión del proyecto de mejoramiento de la superficie de ruedo del camino de acceso a Palmira

Los días 9, 10, 11, 12 y 16 de agosto de 2011 se concluyó la ejecución del proyecto de mejoramiento de la superficie de ruedo del camino de acceso a la comunidad de Palmira.

Lo cual corresponde a la colocación de una carpeta asfáltica de 2,4 kilómetros por un ancho promedio de 5,5 metros entre el entronque con la Ruta N° 6 y el EBAIS de Palmira. Proyecto en el cual se iniciaron obras desde marzo del 2011.

Como se había informado en ese momento, el proyecto se ejecutó con el aporte

de recursos de DINADECO, RECOPE, División de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Asociación de Desarrollo Integral de Palmira y Municipalidad de Cañas.

Los materiales utilizados en la ejecución del proyecto fueron aportados por DINADECO a través de la ADI de Palmira, la maquinaria de acarreo y colocación de la base fue aportada por la Municipalidad, la maquila de la mezcla asfáltica la realizó el MOPT, y la maquinaria de acarreo y colocación de la mezcla asfáltica la aportó el MOPT.

Los días 9, 10, 11, 12 y 16 de agosto, se colocó la carpeta asfáltica en el tramo de 2 kilómetros entre el EBAIS y el entronque con la Ruta N° 6, empleándose 871 toneladas de mezcla asfáltica.

En la ejecución de dicha actividad la Municipalidad de Cañas aportó equipo de acarreo para el transporte de mezcla.

Con fondos de la ley N° 8114 se adquirieron los insumos para la operación de las vagonetas municipales ■



## Mantenimiento caminos vecinales: entre Libertad y Hotel, y acceso a Pozo Azul

Entre el 16 y el 20 de agosto de 2011 la maquinaria municipal trabajó en el camino ubicado entre la Ruta Nacional N° 1 y las comunidades de Libertad y Hotel. Se realizó el mantenimiento rutinario (conformación) de este camino vecinal (N° 506011) de 7 kilómetros de longitud.

Para ello se utilizaron alrededor de 80 horas de maquinaria (niveladora, compactadora). Además, desde el 23 de Agosto y hasta el 1 de septiembre, se hizo el mantenimiento

del camino de acceso a la comunidad de Pozo Azul.

En la intervención del camino, se utilizaron alrededor de 900 metros cúbicos de material lastre. Y se utilizaron más de 200 horas maquinaria (vagoneta, compactadora, back hoe, cargador).

En el camino de N° 506009 en el sector de Salitral, se colocó un paso sencillo de alcantarilla para desagüe pluvial. Se colocaron 7,5 metros lineales de tubería de concreto de 91 cm (36") de diámetro y 10 metros

cúbicos de material de relleno.

Actualmente está pendiente la construcción de los cabezales.

Todas las actividades que se desarrollaron en Libertad - Hotel, Pozo Azul y en el camino Salitral, fueron cubiertas con fondos provenientes de la ley 8114.

Tanto para los costos de operación e insumos de la maquinaria municipal, así como para la compra de tubos de alcantarilla ■